



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Pontenure

Provincia di Piacenza

Quadro incidenza Manodopera

LAVORI

LAVORI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA MARCONI 70 - PONTENURE

COMMITTENTE Amministrazione Comunale di Pontenure

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario Emilia Romagna OO.PP. e Difesa del Suolo 2023

Data 11/07/2023

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
1 B01.013.005 (M)	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici	80,0000	€ 12,97	37,06	16,21	€ 480,67
2 B01.007.010.c (M)	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e ... otti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:su conglomerato cementizio: profondità di taglio 80 ÷ 100 mm	67,0000	€ 7,43	41,70	11,09	€ 309,83
3 A01.007.005.a (M)	Scavo a sezione obbligatoria, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m	100,0000	€ 81,11	14,28	81,11	€ 1.158,25
4 B01.061.005 (M)	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta pr ... mputarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	63,0000	€ 31,85	4,85	50,55	€ 154,47
5 C01.010.005.a (M)	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento ... arica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	31,0000	€ 0,29	142,80	0,95	€ 41,41
6 29.4750 CCIAA Pc 23 (M)	Discarica di rifiuti speciali inerti presso centro di stoccaggio terra e rocce	0,0000	€ 0,00	228,48	1,5	€ 0,00
7 29.4760 CCIAA Pc 23 (M)	Discarica di rifiuti speciali inerti presso centro di stoccaggio cemento/demolizione (mattoni, forati) privi di impurità (plastica, ferro, ecc.)	0,0000	€ 0,00	77,60	1	€ 0,00
8 A03.010.005.d (M)	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, di ... l piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri	62,0000	€ 22,51	67,38	36,3	€ 1.516,72
9 A03.010.005.e (M)	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, di ... dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi	62,0000	€ 24,78	4,52	39,97	€ 112,01
10 NP07 DEI 1° sem 23 (M)	Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata prima dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di spigolo.	100,0000	€ 2,93	60,80	2,93	€ 178,14
11 C04.031.020 (M)	Rasatura di tutte le superfici delle pareti in cemento armato in vista, di opere di difesa del suolo, eseguita con malta additivata	44,4440	€ 7,08	19,76	15,93	€ 139,90
12 A03.001.040 (M)	Sistema epossidico in pasta tixotropico, per incollaggi strutturali di elementi in calcestruzzo, in acciaio e in materiale composito, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-4	1,0000	€ 3,68	4,86	368,44	€ 17,88
13 A23.001.010.b (M)	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, ... ccorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:per strutture reticolari: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3	43,0000	€ 1,93	6653,00	4,48	€ 12.840,29
14 A23.004.020 (M)	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico	36,0000	€ 0,05	2788,87	0,15	€ 139,44
15 A23.004.025.a (M)	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto oleofenolico	30,0000	€ 0,09	6653,00	0,29	€ 598,77
16 A23.004.030.a (M)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco f ... ratura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg	14,0000	€ 0,08	3864,13	0,6	€ 309,13
17 A08.004.005.d (M)	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con reg ... zzo metallico alla pezza:per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	71,0000	€ 18,57	24,32	26,16	€ 451,62
A R I P O R T A R E						€ 18.448,53

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					€ 18.448,53
18 A20.001.005 (M)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua	48,0000	€ 1,12	24,32	2,33	€ 27,24
19 A20.010.005.a (M)	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: a base di resine vinilversatiche, biossido di titanio e carbonato di calcio	67,0000	€ 5,00	24,32	7,46	€ 121,60
20 A03.004.005.a (M)	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, ... a opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto	53,0000	€ 184,12	3,33	347,39	€ 613,12
21 M01.001.010 (M)	Specializzato edile	85,0000	€ 25,64	144,00	30,16	€ 3.692,16
22 A03.007.015.a (M)	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimens ... lizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm ²)	20,0000	€ 37,53	6,30	187,63	€ 236,44
23 A07.037.005.d (M)	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere ... a a regola d'arte con esclusione delle sole cingone di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10	34,0000	€ 9,25	54,00	27,21	€ 499,50
24 A03.013.005.e (M)	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomat ... ttestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm	32,0000	€ 0,60	3856,00	1,87	€ 2.313,60
25 A03.007.080.b (M)	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimens ... realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC3: C 32/40 (Rck 40 N/mm ²)	17,0000	€ 31,36	6,74	184,45	€ 211,37
26 A11.010.005 (M)	Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmo ... ica all'acqua, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, con esclusione della pulizia profonda del supporto, per uno spessore di 200 µ	44,0000	€ 6,80	67,38	15,46	€ 458,18
27 A01.010.010.a (M)	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo	53,0000	€ 2,32	10,08	4,37	€ 23,39
28 NP02 (C)	Ripristini impiantistici elettrici e idraulici	70,0000	€ 1.400,00	1,00	2000	€ 1.400,00
29 NP03 (C)	Ripristino marciapiedi esterni	70,0000	€ 140,00	6,00	200	€ 840,00
30 NP04 (M)	Fornitura e messa in opera di tasselli tipo HILTI HST3 M16 per il fissaggio dei profili di rinforzo all'intradosso delle travi in c.a.	25,3731	€ 2,60	779,00	10,26	€ 2.025,40
31 NP05 (M)	Ripristino della pavimentazione in corrispondenza dei pilastri	70,0000	€ 350,00	4,00	500	€ 1.400,00
32 B02.013.045.b (M)	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di for ... nte malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro oltre 16 mm	36,0000	€ 10,94	68,80	30,38	€ 752,67
33 NP08 (M)	Fornitura e posa in opera di cerchiature metalliche costituite da profilati in acciaio serie HEA, HE ... urature, il tiro in alto, il posizionamento secondo lo schema di progetto, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	57,2078	€ 4,81	3206,32	8,4	€ 15.422,40
	T O T A L E :					€ 48.485,60

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo	Totale
	Data, Il tecnico					